



BAUVORHABEN:			
Abfallentsorgungsstation Campingplatz Eberbach			
			
PLANINHALT:			
Grundriss - Variante 2			
BAUHERR:			
Stadt Eberbach			
PLAN-NR.	GEZ.	DATUM	MAßSTAB
1	LangH	15.11.2021	1:50
<b>STADTBAUAMT EBERBACH</b>			

## Kostenberechnung Einrichten einer Abfallentsorgungsstation Campingplatz – Variante 2

1. Vorhandene Hecke kürzen/entfernen und Entsorgen		
1 x	pauschal	800,00 € netto
2. Mutterboden abschieben und auf dem Gelände verteilen		
80 m <sup>2</sup>	3,00 €/m <sup>2</sup>	240,00 € netto
3. Erde ausheben, laden und entsorgen		
30 m <sup>3</sup>	90,00 €/m <sup>3</sup>	2.700,00 € netto
4. Rabatten 8/30 versetzen		
35 lfdm	40,00 €/lfdm	1.400,00 € netto
5. Schottertragschicht liefern und einbauen		
75 m <sup>2</sup>	15,00 €/m <sup>2</sup>	1.125,00 € netto
6. Pflaster liefern und einbauen		
75 m <sup>2</sup>	50,00 €/m <sup>2</sup>	3.750,00 € netto
<hr/>		
Kosten gesamt netto		10.015,00 € netto
+ 19 % Mehrwertsteuer		1.902,85 €
<hr/>		
Kosten gesamt brutto		11.917,85 € brutto

Eberbach, den 15.11.2021